

LP	nazwa elementu		jm	ilość	wartość netto	wartość brutto
Droga 25212 odcinek 12+088-18+499						
1	Roboty przygotowawcze	tyczenie geodezyjne	km	6,411	13 121,14	16 007,79
		rozbiórka elementów dróg	m	281	9215,82	11 243,30
		czyszczenie urządzeń odwadniających	m	370,5	21930,4	26 755,09
		korytowanie - na poszerzeniach drogi	m 2	226,5	3153,34	3 847,07
		Wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach	m2	226,5	12373,7	15 095,91
		czyszczenie rowów + schodkowanie	m	1029	30376,68	37 059,55
2	Przebudowa nawierzchni	Wyrównanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym	km	6,411	666579,23	813 226,66
		Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej gr 6 cm	m 2	35615,3	737949,64	900 298,56
3	Roboty wykończeniowe	Umocnienie dna rowów el. betonowymi	m	447	22372,35	27 294,27
		uzupełnienie poboczy	km	6,411	73863,69	90 113,70
		przebudowa zatok autobusowych i chodników	m 2	382	27842,25	33 967,55
		zjazdu z drogi powiatowej i zatoki	m 2	890	15623,27	19 060,39
					1 634 401,51	1 993 969,84
Droga 25212 odcinek 6+765-11+098						
1	Roboty przygotowawcze	tyczenie geodezyjne	km	4,333	8 868,18	10 819,18
		rozbiórka elementów dróg	m	531	13852,04	16 899,49
		czyszczenie urządzeń odwadniających	m	413,7	14918,75	18 200,88
		korytowanie - na poszerzeniach drogi	m 2	419,6	5841,67	7 126,84
		Wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach	m2	419,6	22922,75	27 965,76
		czyszczenie i odtworzenie rowów + schodkowanie	m	957	6673,29	8 141,41
2	Przebudowa nawierzchni	Wyrównanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym	km	4,333	370248,54	451 703,22
		Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej gr 6 cm	m 2	24797	513793,84	626 828,48
3	Roboty wykończeniowe	Umocnienie dna rowów el. betonowymi	m	212	10610,6	12 944,93
		uzupełnienie poboczy	km	4,333	33759,28	41 186,32
		przebudowa chodników	m 2	1064,5	99369,25	121 230,49
		zjazdu z drogi powiatowej i zatoki	m 2	691	14359,8	17 518,96
					1 115 217,99	1 360 565,95
Droga 25212 odcinek 5+631-6+463						
1	Roboty przygotowawcze	tyczenie geodezyjne	km	0,832	1702,82	2 077,44
		czyszczenie urządzeń odwadniających	m	99,8	2618,47	3 194,53
		czyszczenie rowów	m	665	4315,85	5 265,34
2	Przebudowa nawierzchni	Wyrównanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym	km	0,832	74684,21	91 114,74
		Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej gr 6 cm	m 2	4737,25	98155,82	119 750,10
3	Roboty wykończeniowe	Umocnienie dna rowów el. betonowymi	m	85	5311,27	6 479,75
		uzupełnienie poboczy	km	0,832	7055,69	8 607,94
		zjazdu z drogi powiatowej	m 2	20,61	775,85	946,54
					194619,98	237 436,38
Droga 25212 odcinek 3+850-5+382						
1	Roboty przygotowawcze	tyczenie geodezyjne	km	1,521	3112,97	3 797,82
		czyszczenie urządzeń odwadniających	m	157	9019,58	11 003,89
		czyszczenie rowów	m	1309	8495,41	10 364,40
2	Przebudowa nawierzchni	Wyrównanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym	km	1,521	127286,58	155 289,63
		Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej gr 6 cm	m 2	8256,38	171072,19	208 708,07
3	Roboty wykończeniowe	uzupełnienie poboczy	km	1,521	14852,01	18 119,45
		zjazdu z drogi powiatowej	m 2	146	1664,85	2 031,12
					335503,59	409 314,38
Droga 25212 odcinek 2+328-3+559						
1	Roboty przygotowawcze	tyczenie geodezyjne	km	1,231	2519,44	3 073,72
		czyszczenie urządzeń odwadniających	m	46,5	2857,19	3 485,77
		czyszczenie rowów	m	298	1934,02	2 359,50
2	Przebudowa nawierzchni	Wyrównanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym	km	1,231	110439,9	134 736,68
		Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej gr 6 cm	m 2	7496,94	155336,6	189 510,65
3	Roboty wykończeniowe	Umocnienie dna rowów el. betonowymi	m	125	7334,2	8 947,72
		uzupełnienie poboczy	km	1,231	12179,27	14 858,71
		zjazdu z drogi powiatowej	m 2	55	434	529,48
					293034,62	357 502,24